Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 0625/2025/01 uzatvorenej dňa 25.06.2025

(uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Článok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov organizácie:	**Obec Kotrčiná Lúčka**
Sídlo:	Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
V zastúpení:	Jozef Žabka, starosta obce
IČO:	00321397
DIČ:	2020671906

1.2. **Zhotoviteľ:** **JP-JUNIOR s.r.o.**

Sídlo:	Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom
V zastúpení:	Ing. Andrej Prívozník, konateľ spoločnosti Ján Prívozník, konateľ spoločnosti
IČO :	47385596
DIČ:	2023849652
IČ DPH :	SK2023849652
Obchodný register:	OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 59984/L

Článok 2
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.06.2025 Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií obci Kotrčiná Lúčka – II. etapa** “ (ďalej len „Zmluva“).

Článok 3
Predmet plnenia

Predmetom plnenia Dodatku č. 1 sú práce naviac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. č. 2 Zmluvy o dielo. Práce naviac uvedené v Dodatku č.1,v položkovom rozpočte jeho Prílohy č.1 sú nad rámec Zmluvy o dielo a neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela. Uvedenými prácami sa dĺžka rekonštruovanej miestnej komunikácie predĺžila o 29,00 m a celková dĺžka bude 196,10 m. V položkovom rozpočte sú jednotkové ceny v súlade s cenami, ktoré zhotoviteľ uviedol vo víťaznej cenovej ponuke dňa 14.06.2025.

Článok 4
Zmluvná cena

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.1 Článku 4. Zmluvná cena, došlo k úprave ceny Diela z dôvodu naviac prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

4.1.1 Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

4.1.1.1 Pôvodná cena Diela celkom: cena bez DPH:	57.978,74 EUR
4.1.1.2 DPH 23%:	13.335,11 EUR
4.1.1.3 Spolu s DPH:	71.313,85 EUR

4.1.2 Cena za naviac práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

4.1.2.1 Cena bez DPH:	4.812,07 EUR
4.1.2.2 DPH 23% :	1.106,78 EUR
4.1.2.3 Spolu s DPH:	5.918,85 EUR

4.1.3 Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku č. 1 je:

4.1.3.1 Cena bez DPH:	62.790,81 EUR
4.1.3.2 DPH 23 %:	14.441,89 EUR
4.1.3.3 Spolu s DPH:	**77.232,70 EUR**

(Slovom: ***Sedemdesiatswedemtisíc EUR/70 centov***)

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a platnosť deň po zverejnení na webovom sídle obce.
5.2 Týmto Dodatkom č. 1nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
5.3 Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach aj s prílohou č.1, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
5.4 Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu Dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.
5.5 Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č.1 k ZoD.

Kotrčiná Lúčka, dňa 01.08.2025

Objednávateľ:

.....
Jozef Žabka, starosta obce

Kotrčiná Lúčka, dňa 01.08.2025

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Andrej Prívozník, konateľ spoločnosti

.....
Ján Prívozník, konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 7_2025
Stavba: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka - II. etapa - " Práce naviac "**

JKSO:
Miesto: Kotrčina Lúčka, parc. E KN č.646

KS:
Dátum: 31.7.2025

Objednávateľ:
Obec Kotrčiná Lúčka

IČO: 00321397
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 812,07**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**4 812,07**	**1 106,78**

Cena s DPH **v** **EUR** **5 918,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 01-08-2025 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 7_2025

Stavba: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka - II. etapa - " Práce naviac "**

Miesto: **Kotrčina Lúčka, parc. E KN č.646** Dátum: 31.07.2025

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**4 812,07**	**5 918,85**
7_2025	**Miestna komunikácia - II. etapa - " Práce naviac "**	4 812,07	5 918,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka - II. etapa - " Práce naviac "

JKSO:		KS:	
Miesto:	Kotrčina Lúčka, parc. E KN č. 646	Dátum:	31.07.2025
Objednávateľ:		IČO:	00321397
	Obec Kotrčiná Lúčka	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 812,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 812,07	23,00%	1 106,78

Cena s DPH **v EUR** **5 918,85**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis: 01-08-2025	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka - II. etapa - " Práce naviac "

Miesto:	Kotrčina Lúčka, parc. E KN č. 646	Dátum:	31.07.2025
Objednávateľ:	Obec Kotrčiná Lúčka	Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 812,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 812,07
1 - Zemné práce	621,96
2 - Zakladanie	292,54
5 - Komunikácie	1 790,16
8 - Rúrové vedenie	424,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 032,98
99 - Presun hmôt HSV	650,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kotrčiná Lúčka - II. etapa - " Práce naviac "

Miesto: Kotrčina Lúčka, parc. E KN č. 646 Dátum: 31.07.2025

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 812,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 812,07
	D	1	Zemné práce				621,96
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,280	14,63	150,40
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,280	0,98	10,07
3	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,280	0,98	10,07
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,280	0,91	9,35
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,560	5,85	120,28
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia	m3	6,875	19,92	136,95
7	*M*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 8-16 mm*	*t*	*13,063*	*14,15*	*184,84*
	D	2	Zakladanie				292,54
8	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	18,000	0,98	17,64
9	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*19,800*	*0,70*	*13,86*
10	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,100	32,20	35,42
11	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	29,000	7,78	225,62
	D	5	Komunikácie				1 790,16
12	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy fr. 0/63 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	44,000	6,93	304,92
13	K	569903321.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy zhutnenia do 500mm šírky	mb	12,000	4,78	57,36
14	*M*	*583310001500.S*	*Kamenivo frakcia 0-63 mm*	*t*	*5,230*	*9,27*	*48,48*
15	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	88,000	0,55	48,40
16	K	577134221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	44,000	11,66	513,04
17	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	44,000	18,59	817,96
	D	8	Rúrové vedenie				424,20
18	K	871375530.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 200	m	12,000	35,35	424,20
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 032,98
19	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	58,000	12,44	721,52
20	*M*	*592170002100.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x250 mm*	*ks*	*58,000*	*5,37*	*311,46*
	D	99	Presun hmôt HSV				650,23
21	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	102,560	6,34	650,23